


Plan Cota +5.40m
1:50



CLASA DE IMPORTANTA : III (conform P100-1/2013) cu factor de importanta = 1
ZONA SEISMICA: ag = 0,10g; PERIOADA DE CONTROL: Tc = 0,7 sec.
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C.

Conditii tehnice de calitate conform SR EN ISO 1090-2 + A1:2012 clasa de executie EXC1

1. Nivelul de acceptare al imbinarilor sudate este B, conform C150-99 tabelul 2;
2. Sudurile neindicate pe desen se vor executa cu grosimea de 0.7 tmin pe tot conturul de contact dintre piese;
3. Calitatea otelului laminat este: S235JR (OL37.2K); S350GD+Z
4. Toate suruburile din imbinarile de montaj GR.8.8 zincate au saiba si piulita.
5. Protectia anticoroziva se executa conform SR EN ISO 1461-2009

Verificator					
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA	
S.C. A.G. PROIECT-S S.R.L. C.U.I. 17069804 , J02/2218/2004 B_dul. Stefan Augustin Doinas, nr. 41. ap. 2, ARAD Tel: 0721740641				Beneficiar: COMUNA ZERIND prin Primar Simandi Alexandru	Proiect nr.: 08/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	Titlu proiect: ETAJARE CLADIRE VESTIARE BAZA SPORTIVA Jud. ARAD, Comuna ZERIND, satul ZERIND, CF 302562	Faza: DTAC + PT
SEF PROIECT:	Arh. Popa Romeo				
Proiectat:	Ing. Molnar Huba		DATA 2022	Titlul plansei: PLAN POZITIONARE ANCORE	Plansa nr. M.03
Desenat:	Ing. Molnar Huba				