




GRID LOCATION	
G/2	C/1-5



**NOTA:** Scăderea sursă de 2mm mai mare decât diametrul bucoanelor; Lungimea cordoanelor de sudură este egală cu conturul de suprapunere a pieselor. Grosimea sudurilor va fi egală 0.7tmin; dar nu mai puțin de 3mm.

EXTRAS MATERIALE PTR 1 ANSAMBLU				G/2	1	buc. necesare	
Pozitia	Dimensiunea	Otel	buc.	Lungime [mm]	Aria laterala [mp]	Greutate [kg]	
1001	PL10*70	S235JR	4	100	0	0	
1002	PL3*80	S235JR	2	80	0	0	
1004	PL8*80	S235JR	4	130	0	1	
1006	PL10*133	S235JR	4	177	0	1	
1008	PL10*130	S235JR	4	261	0	1	
1012	60*8	S235JR	8	140	0	1	
P/1	RHS80*4	S235JR	1	9050	3	86	
P/2	RHS80*4	S235JR	2	4743	1	44	
P/3	RHS50*4	S235JR	1	1336	0	8	
P/4	RHS50*4	S235JR	2	886	0	5	
P/5	RHS50*4	S235JR	2	428	0	2	
P/6	RHS50*4	S235JR	2	1610	0	9	
P/7	RHS50*4	S235JR	2	1323	0	8	
P/8	PL10*70	S235JR	4	200	0	1	
Total					9	254	

Verificator					
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA	
<p align="center"><b>S.C. A.G. PROIECT-S S.R.L.</b>  C.U.I. 17069804 , J022182004  B_dul. Stefan Augustin Dolnas, nr. 41. ap. 2, ARAD  Tel: 0721740641</p>				<u>Beneficiar:</u> <b>COMUNA ZERIND prin Primar Simandi Alexandru</b>	Proiect nr.: 08/2022
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:5	<u>Titlu proiect:</u> ETAJARE CLADIRE VESTIARE BAZA SPORTIVA Jud. ARAD, Comuna ZERIND, satul ZERIND, CF 302562	Faza: DTAC + PT
SEF PROIECT:	Arh. Popa Romeo				
<u>Proiectat:</u>	Ing. Molnar Huba		DATA 2022	<u>Titlu plansei:</u> GRINDA DE ZABRELE G/2	Plansa nr. M.10
<u>Desenat:</u>	Ing. Molnar Huba				